

2000–2007 Chevrolet Suburban/Tahoe/Yukon y GMC Denali Opciones del acumulador: 1411647, 1411734 y 1411648

gpd

Global Parts Distributors, LLC

CONSEJO TÉCNICO

#174

gpdtechtips.com

gpd ofrece tres opciones de acumuladores para los Chevrolet Suburban/ Tahoe/ Yukon y GMC Denali 2000–2007 para adaptarse a diferentes modelos.

- El **acumulador gpd 1411647** es un recambio para los modelos sin sistema de A/C trasero. Se puede identificar por un accesorio de estilo cacahuete para la conexión de la manguera en la posición de las 12 horas.
- El **acumulador 1411734 de gpd** es un reemplazo para el diseño del acumulador de ^{primera} generación (OEM 01132781). Se puede identificar por un accesorio de estilo de bloque para la conexión de la manguera.

Es importante identificar si el acumulador original es un diseño de 1ª generación frente al diseño de 2ª generación, 1411648. Aunque el acumulador gpd 1411648 es adecuado para este modelo, requerirá un nuevo conjunto de mangueras si el acumulador original era un diseño de 1ª generación.


- El **acumulador 1411648 de gpd** es un reemplazo para el diseño del acumulador de ^{segunda} generación (OEM 01132786). Se puede identificar por un accesorio estilo cacahuete para la conexión de la manguera en la posición de las 3 en punto.

Interruptor de ciclo compatible para todos los modelos: 1711456

Cableado compatible (si es necesario): 1711878

**No olvide volver a aislar el acumulador después de su sustitución para evitar la "transpiración", que reduce la eficacia de la refrigeración.*


Aislador de recambio AC Delco: 15-10619



1411647 – Primer diseño
Sin A/C trasero



1411734 – Primer diseño
Con aire acondicionado trasero



1411648 – Segundo diseño
Con aire acondicionado trasero